



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Município de Alagoa - MG FOLHA Nº: 01/01
 ITEM: Aquisição de Material para Pavimentação de Vias Públicas DATA: 14/03/2023
 LOCAL: Várias Ruas do Município ISS: 5,00%
 REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI_Precos_Ref_Insumos_MG_032023_Desonerado FORMA DE EXECUÇÃO: () DIRETA () INDIRETA
 PRAZO PARA SOLICITAÇÃO: 12 meses (365 dias) BDI: 23,31%

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO c/ BDI | PREÇO TOTAL |
|----------------------------|----------|--|---------|----------|----------------|-----------------------|-------------------|
| 1.0 | | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) | | | | | |
| 1.2 | ED-50418 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 5.000,00 | 69,00 | 85,08 | 425.419,50 |
| 1.3 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARIETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ML | 2.500,00 | 38,00 | 46,86 | 117.144,50 |
| VALOR TOTAL DA OBRA | | | | | | | 542.564,00 |


 Carlos Eduardo Pellegrini Negreiros
 CREA 288.570
 CAU OU CREA


 Juliano Diniz de Oliveira - Prefeito Municipal


 Carlos Eduardo Pellegrini Negreiros
 Engenheiro Civil
 CREA:288.570