

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

DATA: 19/12/2022

*REF. DOS ITENS/SERVIÇOS DA COMPOSIÇÃO - CÓDIGO ED-14762	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL	
COMP. 01	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	out/22	SEINFRA REGIÃO SUL - COM DESONERAÇÃO	R\$ 27,91	
TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SEINFRA	ED-51093	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	0,300000	R\$ 18,64	R\$ 5,59
SEINFRA	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	0,030000	R\$ 55,11	R\$ 1,65
SEINFRA	ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,030000	R\$ 640,84	R\$ 19,23
SEINFRA	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	0,030000	R\$ 48,00	R\$ 1,44

DOC. Nº: 03/05.

  
\_\_\_\_\_  
**CARLOS EDUARDO PELEGRINI NEGREIROS**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG Nº 288.570/D  
\_\_\_\_\_  
**JULIANO DINIZ DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA